

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **000002/2026**, Processo Administrativo nº **000035/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, no Bairro Cruzeiro Celeste, município de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 64.004.986/0001-50 licitacoes@licitarsp.com - (19) 99146-7885	1.400.126,16	904.093,85	496.032,31 Proveito (35,43%)
Totais	1.400.126,16	904.093,85	496.032,31 Proveito (35,43%)

Detalhes

LAÉRCIO JOSE RIBEIRO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - CPF/CNPJ: 64.004.986/0001-50				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 27/05/2026 08:12:53			
GLOBAL				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO - 1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	32,50	METRO CÚBICO	74,31	2.415,08
1.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS - 1.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	130,00	METRO QUADRADO	0,83	107,90
1.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 1.3 - APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	78,00	METRO QUADRADO	45,64	3.559,92
1.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 1.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM).	64,00	METRO QUADRADO	118,02	7.553,28



2.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - 2.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.	1.500,00	METRO QUADRADO	3,02	4.530,00
2.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM - 2.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM.	140,00	METRO CÚBICO	135,00	18.900,00
2.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM - 2.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM.	70,00	METRO CÚBICO	181,98	12.738,60
2.4 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM - 2.4 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM.	70,00	METRO CÚBICO	181,98	12.738,60
2.5 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO - 2.5 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO).	960,00	METRO QUADRADO	134,65	129.264,00
2.6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES - 2.6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	99,00	METRO QUADRADO	45,64	4.518,36
2.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 2.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.	99,00	METRO QUADRADO	48,09	4.760,91
3.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME - 3.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF06/2017	80,60	METRO QUADRADO	112,68	9.082,01
3.2 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA - 3.2 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF06/2017.	124,00	quilograma	22,69	2.813,56
3.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA - AÇO CA-50 - 3.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF06/2017.	280,20	quilograma	17,61	4.934,32
3.4 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME - 3.4 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF06/2017.	6,05	METRO CÚBICO	871,89	5.274,93
3.5 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M - 3.5 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2.	60,00	metro	186,38	11.182,80
4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM - 4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF12/2021.	80,00	METRO QUADRADO	91,80	7.344,00
4.2 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 4.2 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF03/2021.	444,00	METRO QUADRADO	198,46	88.116,24



5.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO - 5.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	160,00	METRO QUADRADO	5,93	948,80
5.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - 5.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF06/2014.	160,00	METRO QUADRADO	48,78	7.804,80
6.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD - 6.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF04/2023.	160,00	METRO QUADRADO	12,84	2.054,40
6.2 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) - 6.2 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF01/2020.	888,00	METRO QUADRADO	21,49	19.083,12
7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M - 7.1 - CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	3.872,27	3.872,27
8.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO - 8.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO.	10,50	METRO CÚBICO	74,31	780,26
8.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO - 8.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	30,00	METRO QUADRADO	0,83	24,90
8.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - 8.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	18,00	METRO QUADRADO	45,64	821,52
8.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - 8.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM).	24,00	METRO QUADRADO	118,02	2.832,48
9.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - 9.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.	221,00	METRO QUADRADO	3,02	667,42
9.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM - 9.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	221,00	METRO QUADRADO	45,64	10.086,44
9.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 9.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF08/2022.	221,00	METRO QUADRADO	90,00	19.890,00
9.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA - 9.4 - PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	72.959,99	72.959,99



10.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL - 10.1 - TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	3.166,14	3.166,14
11.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO - 11.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO.	8,75	METRO CÚBICO	74,31	650,21
11.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - 11.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	25,00	METRO QUADRADO	0,83	20,75
11.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 11.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	15,00	METRO QUADRADO	45,64	684,60
11.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - 11.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM).	20,00	METRO QUADRADO	118,02	2.360,40
12.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 12.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.	142,85	METRO QUADRADO	3,02	431,41
12.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 12.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	142,85	METRO QUADRADO	45,64	6.519,67
12.3 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - 12.3 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF07/2021.	142,85	METRO QUADRADO	73,06	10.436,62
12.4 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO - ESPESSURA 15MM - 12.4 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF09/2020.	142,85	METRO QUADRADO	223,79	31.968,40
13.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80) M - 13.1 - PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	2,00	UNIDADE	5.250,09	10.500,18
13.2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.2 - GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	1,00	UNIDADE	3.907,48	3.907,48
13.3 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.3 - BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR.	1,00	UNIDADE	17.556,00	17.556,00
13.4 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.4 - BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	1,00	UNIDADE	2.886,71	2.886,71



13.5 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.5 - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	6,00	UNIDADE	1.613,05	9.678,30
14.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 14.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.	643,89	METRO QUADRADO	3,02	1.944,55
14.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 14.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	643,89	METRO QUADRADO	45,64	29.387,14
14.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 14.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF08/2022.	643,89	METRO QUADRADO	95,00	61.169,55
15.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI - 15.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF05/2021.	643,89	METRO QUADRADO	48,60	31.293,05
15.2 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI - 15.2 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI, E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	214,72	metro	13,91	2.986,76
16.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - 16.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.	139,86	METRO QUADRADO	3,02	422,38
16.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 16.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	139,86	METRO QUADRADO	45,64	6.383,21
16.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO - 16.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.	263,41	METRO QUADRADO	48,09	12.667,39
16.4 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO - 16.4 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF05/2016.	160,90	metro	60,00	9.654,00
16.5 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA - 16.5 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF05/2022.	267,03	METRO QUADRADO	18,17	4.851,94
17.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 17.1 - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	6,00	UNIDADE	1.613,05	9.678,30
17.2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 17.2 - CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	16,00	UNIDADE	990,48	15.847,68



17.3 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M - 17.3 - MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	4,00	UNIDADE	2.824,80	11.299,20
17.4 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M - 17.4 - CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	2,00	UNIDADE	6.452,21	12.904,42
17.5 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA - 17.5 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF11/2021.	11,75	METRO QUADRADO	361,97	4.253,15
17.6 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - 17.6 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF05/2018.	30,00	UNIDADE	67,46	2.023,80
17.7 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - 17.7 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF05/2018.	24,00	UNIDADE	111,95	2.686,80
17.8 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - 17.8 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF05/2018.	2,00	UNIDADE	199,51	399,02
18.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM - 18.1 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	145,00	metro	27,50	3.987,50
18.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 - 18.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	70,00	metro	6,88	481,60
18.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 - 18.3 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	200,00	metro	9,77	1.954,00
18.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM - 18.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	metro	43,01	258,06
18.5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM - 18.5 - CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UNIDADE	22,22	199,98
18.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2 - 18.6 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	205,00	metro	4,68	959,40
18.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2 - 18.7 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	530,00	metro	9,66	5.119,80



18.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2 - 18.8 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.260,00	metro	15,40	19.404,00
18.9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2 - 18.9 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	metro	24,12	482,40
18.10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C - DN 32 MM - 18.10 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	UNIDADE	37,46	299,68
18.11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E - DN 32 MM - 18.11 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UNIDADE	35,48	319,32
18.12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T - DN 32 MM - 18.12 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UNIDADE	49,58	148,74
18.13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA - 16 MM2 - 18.13 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	1,00	UNIDADE	3.786,59	3.786,59
18.14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - TRIFÁSICO - 18.14 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	448,52	448,52
18.15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 18.15 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UNIDADE	13,17	39,51
18.16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 18.16 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	14,53	14,53
18.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 18.17 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	86,52	86,52
18.18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA - 18.18 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UNIDADE	118,19	472,76
18.19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 - 18.19 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	19,00	metro	84,78	1.610,82
18.20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4 - 18.20 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5,00	UNIDADE	155,09	775,45



18.21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO - 18.21 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF12/2020.	5,00	UNIDADE	61,61	308,05
18.22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - 18.22 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	UNIDADE	30,58	244,64
18.23 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR EM ALUMÍNIO - 18.23 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,00	UNIDADE	64,51	1.032,16
18.24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR - 18.24 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF12/2020.	13,00	UNIDADE	194,10	2.523,30
18.25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES - 18.25 - POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UNIDADE	2.590,63	15.543,78
18.26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES - 18.26 - POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UNIDADE	3.142,36	6.284,72
19.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 19.1 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	66,00	metro	28,61	1.888,26
19.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - 19.2 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	21,00	metro	38,79	814,59
19.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 19.3 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UNIDADE	11,56	46,24
19.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO - 19.4 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UNIDADE	18,90	56,70
19.5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 19.5 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	14,07	14,07
19.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - 19.6 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UNIDADE	23,58	47,16
19.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - 19.7 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UNIDADE	11,87	23,74
19.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - 19.8 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UNIDADE	59,68	179,04

20.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - 20.1 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	39,00	metro	58,16	2.268,24
20.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - 20.2 - JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10,00	UNIDADE	90,55	905,50
20.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA RETANGULAR - 20.3 - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM.	2,00	UNIDADE	749,58	1.499,16
20.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M) - 20.4 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.	360,00	metro	66,87	24.073,20
21.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - 21.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	450,00	METRO CÚBICO	9,56	4.302,00
21.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3 - 21.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	4.500,00	cubico.quilometro	1,98	8.910,00

João Monlevade, 27 de Maio de 2026.

Autoridade Competente: LAÉRCIO JOSE RIBEIRO