

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **000006/2026**, Processo Administrativo nº **000083/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA DA AVENIDA WILSON ALVARENGA, BAIRRO BELMONTE, município de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
JMD CONSTRUCOES LTDA - 53.179.595/0001-50 focuslicitacoespublicas@gmail.com - (31) 99908-2462	1.311.362,58	983.521,92	327.840,66 Proveito ( 25,00% )
<b>Totais</b>	<b>1.311.362,58</b>	<b>983.521,92</b>	<b>327.840,66</b> <b>Proveito ( 25,00% )</b>

### Detalhes

**LAÉRCIO JOSE RIBEIRO** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** JMD CONSTRUCOES LTDA - **CPF/CNPJ:** 53.179.595/0001-50

**Lote 1** **Data/Hora da Homologação - 15/06/2026 09:01:43**

G L O B A L

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA.	4,00	MÊS	2.664,23	10.656,92
2.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE - 2.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ACIMA DE 1.000.000,00.	1,00	UNIDADE	2.766,63	2.766,63
2.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - CONFORME MANUAL DE PLACAS - 2.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME MANUAL DE PLACAS.	4,50	METRO QUADRADO	359,91	1.619,60



2.3 -LOCACAO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M - LOCACAO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO), NÃO INCLUI LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	4,00	MÊS	1.200,45	4.801,80
2.4 -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS - 2.4 -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	4,00	MÊS	982,33	3.929,32
3.1 -LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. - 3.1 -LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025	5.429,08	METRO QUADRADO	0,05	271,45
3.2 -PINTURA DE LIGAÇÃO - 3.2 -PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - SUDECAP 01/25	5.429,08	METRO QUADRADO	2,11	11.455,36
3.3 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - 3.3 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	65,10	tonelada.kilometro	1,38	89,84
3.4 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 3.4 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	10,85	tonelada.kilometro	0,52	5,64
3.5 -EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - 3.5 -EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	217,16	METRO CÚBICO	1.806,41	392.280,00
3.6 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> - 3.6 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.514,80	cubico.kilometro	2,47	16.091,56
3.7 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA - 3.7 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.085,80	cubico.kilometro	0,94	1.020,65
4.1 -LIMPEZA, VARRIÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA DA CICLOFAIXA - 4.1 -LIMPEZA, VARRIÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA DA CICLOFAIXA.	3.380,24	METRO QUADRADO	8,44	28.529,23
4.2 -EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 4.2 -EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (NA COR VERMELHA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA PARA PAVIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO)	3.380,24	METRO QUADRADO	22,79	77.035,67
4.3 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS AMARELOS - 4.3 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS AMARELOS (46 X 14 X 12 CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO E PREPARO DA SUPERFÍCIE.	688,00	UNIDADE	243,29	167.383,52
4.4 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA - 4.4 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA( símbolo de bicicleta na ciclofaixa e acesso de veiculos nas entradas, inclusive marcação, gabarito e aplicação de tinta.)	56,00	METRO QUADRADO	53,74	3.009,44



4.5 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - 4.5 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO(na cor branca, aplicada previamente à instalação dos tachões, garantindo melhor visibilidade e aderência)	1.690,12	metro	6,84	11.560,42
5.1 -DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - 5.1 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	676,05	METRO QUADRADO	23,05	15.582,95
5.2 - CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO - 5.2 - CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO	33,80	METRO CÚBICO	75,72	2.559,34
5.3 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA - 5.3 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	1.690,12	metro	49,67	83.948,26
5.4 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - 5.4 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	3.380,24	metro	1,80	6.084,43
6.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA - 6.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	2.704,91	METRO QUADRADO	4,96	13.416,35
6.2 - PLANTIO DE MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIROS - 6.2 - PLANTIO DE MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIROS	55,56	METRO QUADRADO	262,84	14.603,39
7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM AÇO INOX PARA USO EXTERNO - 7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM AÇO INOX PARA USO EXTERNO, COM BASE EM CONCRETO E LIGAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA COMPLETAS.	1,00	UNIDADE	16.972,39	16.972,39
7.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA - 7.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA, CAPACIDADE MÍNIMA 50L, FIXADA EM BASE DE CONCRETO FCK 20 MPA.	7,00	UNIDADE	1.979,87	13.859,09
7.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS - 7.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	10,00	UNIDADE	2.190,07	21.900,70
7.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ÔNIBUS - 7.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ÔNIBUS, INCLUSIVE ESTRUTURA E COBERTURA, EXECUÇÃO DE BASES EM CONCRETO FCK 20 MPA, ESCAVAÇÃO MANUAL, EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO ENTORNO, REGULARIZAÇÃO, ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL.	7,00	UNIDADE	8.869,71	62.087,97

João Monlevade, 15 de Junho de 2026.



Autoridade Competente: LAÉRCIO JOSE RIBEIRO