

Nº OPERAÇÃO 1036441-28	Nº SICONV 840368/2016	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA R. NOVE, B. SION			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA R. NOVE, B. SION	MUNICÍPIO / UF JOÃO MONLEVADE/MG	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA R. NOVE, B. SION									318.281,86	
1.			PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NA R. NOVE, B. SION						-	318.281,86
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						-	2.459,78
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40	309,40	BDI 1	384,34	2.459,78	RA
1.2.			OBRAS VIÁRIAS PARA PAVIMENTAÇÃO						-	262.384,33
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.313,95	1,25	BDI 1	1,55	6.686,62	RA
1.2.2.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	647,09	6,57	BDI 1	8,16	5.280,25	RA
1.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	6.470,90	1,53	BDI 1	1,90	12.294,71	RA
1.2.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.990,90	6,90	BDI 1	8,57	34.202,01	RA
1.2.5.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.990,90	1,58	BDI 1	1,96	7.822,16	RA
1.2.6.	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	159,64	954,22	BDI 1	1.185,33	189.226,08	RA
1.2.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.587,40	0,99	BDI 1	1,23	6.872,50	RA
1.3.			EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS E PASSEIOS						-	4.203,54
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	48,38	33,43	BDI 1	41,53	2.009,22	RA
1.3.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,25	415,64	BDI 1	516,31	2.194,32	RA
1.4.			DREAGEM SUPERFICIAL - SARJETA						-	36.073,81
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.076,83	26,97	BDI 1	33,50	36.073,81	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						-	13.160,40
1.5.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	10,59	554,40	BDI 1	688,68	7.293,12	RA
1.5.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	76,80	27,79	BDI 1	34,52	2.651,14	RA
1.5.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,67	554,40	BDI 1	688,68	3.216,14	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JOÃO MONLEVADE/MG

Local

terça-feira, 9 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: DILERMANDO DE ARANDA LIMA

CREA/CAU: CREA-MG 49.378/D

ART/RRT: 0