

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: 29/06/2023



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL

ENDEREÇO: RUA DO ANDRADE, JOÃO MONLEVADE


REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO 2023, SINAPI MARÇO 2023


OBS.: Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.


BDI SERVIÇOS

24,64%

ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	
1		INSTALAÇÕES INICIAIS					R\$ 19.834,02
1.1	ACORDÃO 2622/2013 TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23%	UNID	1,00	R\$ 15.156,11	R\$ 18.890,58	R\$ 18.890,58
1.2	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	2,40	R\$ 315,39	R\$ 393,10	R\$ 943,44
2		LIMPEZA DO TERRENO					R\$ 794,43
2.1	ED-50703	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	M²	274,89	R\$ 2,32	R\$ 2,89	R\$ 794,43
3		ANDAIME					R\$ 3.684,48
3.1	ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²XMES	96,00	R\$ 6,66	R\$ 8,30	R\$ 796,80
3.2	ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME (DUAS MONTAGENS E DESMONTAGEM POSSIVEIS AO MÊS)	M²XMES	192,00	R\$ 12,07	R\$ 15,04	R\$ 2.887,68
4		TELHADO					R\$ 22.874,09
4.1	SINAPI-94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.	M²	125,00	R\$ 90,01	R\$ 112,19	R\$ 14.023,75
4.2	SINAPI-38123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	10,00	R\$ 69,86	R\$ 87,07	R\$ 870,70
4.3	COMPOSIÇÃO 01	FIXAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS	M²	125,00	R\$ 7,57	R\$ 9,44	R\$ 1.180,00
4.4	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	16,00	R\$ 21,78	R\$ 27,15	R\$ 434,40
4.5	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	16,00	R\$ 26,79	R\$ 33,39	R\$ 534,24
4.6	COTAÇÃO 01	TELHA TRANSLUCIDA	UNI	20,00	R\$ 233,91	R\$ 291,55	R\$ 5.831,00
5		HIDRAULICA					R\$ 3.691,60
5.1	ED-48670	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00	R\$ 74,98	R\$ 93,46	R\$ 93,46
5.2	ED-48671	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00	R\$ 165,48	R\$ 206,25	R\$ 206,25

PLANILHA DE ORÇAMENTO			DATA: 29/06/2023		 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024			
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL							
ENDEREÇO:	RUA DO ANDRADE, JOÃO MONLEVADE							
REFERÊNCIA:	SETOP JANEIRO 2023, SINAPI MARÇO 2023							
OBS.:	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.						BDI SERVIÇOS	24,64%
5.3	ED-16344	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	7,00	R\$ 110,66	R\$ 137,93	R\$ 965,51	
5.4	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	16,00	R\$ 26,70	R\$ 33,28	R\$ 532,48	
5.5	ED-48169	BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX	UNI	2,00	R\$ 759,75	R\$ 946,95	R\$ 1.893,90	
6		CANALETA					R\$ 7.460,41	
6.1	ED-48442	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M³	0,80	R\$ 148,98	R\$ 185,69	R\$ 148,55	
6.2	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	M²	10,80	R\$ 53,62	R\$ 66,83	R\$ 721,76	
6.3	ED-14721	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M²	66,00	R\$ 80,11	R\$ 99,85	R\$ 6.590,10	
7		ESQUADRIAS					R\$ 4.286,75	
7.1	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	2,97	R\$ 18,33	R\$ 22,85	R\$ 67,86	
7.2	ED-48493	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	3,62	R\$ 13,20	R\$ 16,45	R\$ 59,55	
7.3	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNI	1,00	R\$ 937,95	R\$ 1.169,06	R\$ 1.169,06	
7.4	ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M²	2,00	R\$ 407,98	R\$ 508,51	R\$ 1.017,02	
7.5	ED-50805	JANELA EM GRADE - PADRÃO SEDS	M²	1,60	R\$ 494,86	R\$ 616,79	R\$ 986,86	
7.6	ED-23034	PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRI, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	M²	2,00	R\$ 395,70	R\$ 493,20	R\$ 986,40	

PLANILHA DE ORÇAMENTO				DATA: 29/06/2023		 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024			
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL								
ENDEREÇO:	RUA DO ANDRADE, JOÃO MONLEVADE								
REFERÊNCIA:	SETOP JANEIRO 2023, SINAPI MARÇO 2023								
OBS.:	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.						BDI SERVIÇOS	24,64%	
8		PINTURA DE ESQUADRIAS					R\$	2.110,39	
8.1	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	33,38	R\$ 5,01	R\$ 6,24	R\$	208,29	
8.2	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	14,78	R\$ 25,45	R\$ 31,72	R\$	468,82	
8.3	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	33,48	R\$ 34,35	R\$ 42,81	R\$	1.433,28	
9		FURO PARA POSTE					R\$	104,01	
9.1	RO-43107	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	0,10	R\$ 230,49	R\$ 287,28	R\$	28,73	
9.2	SINAPI-0009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,60	R\$ 16,57	R\$ 20,65	R\$	12,39	
9.3	RO-42415	CONCRETO MAGRO DE CIMENTO PORTLAND FCK >= 10,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M³	0,10	R\$ 504,58	R\$ 628,91	R\$	62,89	
10		GRELHA					R\$	36.290,70	
10.1	SINAPI-103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08	UNI	135,00	R\$ 215,68	R\$ 268,82	R\$	36.290,70	
11		ASSESSÓRIOS					R\$	28.618,28	
11.1	ED-51152	ESPELHO (40X60CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	R\$ 127,80	R\$ 159,29	R\$	318,58	
11.2	SINAPI 37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNI	2,00	R\$ 35,71	R\$ 44,51	R\$	89,02	
11.3	ED-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASO	UNI	6,00	R\$ 44,76	R\$ 55,79	R\$	334,74	
11.4	ED-48188	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	UNI	2,00	R\$ 65,42	R\$ 81,54	R\$	163,08	
11.5	ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNI	2,00	R\$ 66,77	R\$ 83,22	R\$	166,44	
11.6	COTAÇÃO 02	REDE DE PROTEÇÃO DE MALHA 12 FIO 3,5MM	M	416,00	R\$ 35,40	R\$ 44,12	R\$	18.353,92	
11.7	COTAÇÃO 03	PROTETOR DE PAREDE LATERAL 100X75	UNI	28,00	R\$ 23,90	R\$ 29,79	R\$	834,12	
11.8	COTAÇÃO 04	COLA DE CONTATO PARA PROTETOR DE PAREDE	UNI	4,00	R\$ 19,90	R\$ 24,80	R\$	99,20	
11.9	ED-50941	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	8,00	R\$ 227,78	R\$ 283,90	R\$	2.271,20	
11.10	COTAÇÃO 05	Cadeira Longarina plástica 04 Lugares - Cor preta -	UNI	6,00	R\$ 787,40	R\$ 981,42	R\$	5.888,52	
11.11	COTAÇÃO 06	TELA PROTETORA DE JANELA	M	2,00	R\$ 39,90	R\$ 49,73	R\$	99,46	

PLANILHA DE ORÇAMENTO		DATA: 29/06/2023	 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024				
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL						
ENDEREÇO:	RUA DO ANDRADE, JOÃO MONLEVADE						
REFERÊNCIA:	SETOP JANEIRO 2023, SINAPI MARÇO 2023						
OBS.:	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.					BDI SERVIÇOS	24,64%
12		SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA					R\$ 85.088,01
12.1	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNID.	20,00	R\$ 25,58	R\$ 31,88	R\$ 637,60
12.2	ED-15765	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNID.	1,00	R\$ 42,07	R\$ 52,44	R\$ 52,44
12.3	ED-15763	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNID.	7,00	R\$ 12,79	R\$ 15,94	R\$ 111,58
12.4	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNID.	7,00	R\$ 26,84	R\$ 33,45	R\$ 234,15
12.5	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	35,00	R\$ 9,68	R\$ 12,07	R\$ 422,45
12.6	ED-49404	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	2,00	R\$ 74,74	R\$ 93,16	R\$ 186,32
12.7	ED-13344	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	UNID.	14,00	R\$ 29,19	R\$ 36,38	R\$ 509,32
12.8	ED-49380	RECEPTÁCULO DE PORCELANA PARA LÂMPADA COM ROSCA E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R\$ 10,26	R\$ 12,79	R\$ 25,58
12.9	MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO SOQUETE: INCLUSO TIPO DE SOQUETE: E27 MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W LÂMPADA: NÃO INCLUSA)	UNID.	12,00	R\$ 6,03	R\$ 7,52	R\$ 90,24
12.10	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UNID.	11,00	R\$ 182,10	R\$ 226,97	R\$ 2.496,67

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: 29/06/2023



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL

ENDEREÇO: RUA DO ANDRADE, JOÃO MONLEVADE


REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO 2023, SINAPI MARÇO 2023

OBS.: Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.

BDI SERVIÇOS

24,64%

12.11	ED-49190	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	23,00	R\$ 11,47	R\$ 14,30	R\$ 328,90
12.12	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	1552,38	R\$ 4,88	R\$ 6,08	R\$ 9.438,47
12.13	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	100,00	R\$ 6,77	R\$ 8,44	R\$ 844,00
12.14	ED-49004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	46,60	R\$ 32,87	R\$ 40,97	R\$ 1.909,20
12.15	ED-49010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	186,40	R\$ 59,77	R\$ 74,50	R\$ 13.886,80
12.16	ED-7250	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	8,00	R\$ 23,25	R\$ 28,98	R\$ 231,84
12.17	ED-49415	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	95,00	R\$ 13,49	R\$ 16,81	R\$ 1.596,95
12.18	ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	466,75	R\$ 9,72	R\$ 12,12	R\$ 5.657,01
12.19	ED-7252	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	46,60	R\$ 41,05	R\$ 51,16	R\$ 2.384,06
12.20	ED-50314	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UNID.	7,00	R\$ 238,57	R\$ 297,35	R\$ 2.081,45
12.21	ED-49502	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UNID.	1,00	R\$ 507,54	R\$ 632,60	R\$ 632,60
12.22	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNID.	1,00	R\$ 23,35	R\$ 29,10	R\$ 29,10
12.23	ED-49230	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	UNID.	2,00	R\$ 23,35	R\$ 29,10	R\$ 58,20
12.24	ED-49231	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	UNID.	1,00	R\$ 23,35	R\$ 29,10	R\$ 29,10
12.25	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNID.	2,00	R\$ 51,95	R\$ 64,75	R\$ 129,50
12.26	ED-49271	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	UNID.	1,00	R\$ 51,95	R\$ 64,75	R\$ 64,75

PLANILHA DE ORÇAMENTO			DATA: 29/06/2023		 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024			
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL							
ENDEREÇO:	RUA DO ANDRADE, JOÃO MONLEVADE							
REFERÊNCIA:	SETOP JANEIRO 2023, SINAPI MARÇO 2023							
OBS.:	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.						BDI SERVIÇOS	24,64%
12.27	ED-49274	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A	UNID.	7,00	R\$ 51,95	R\$ 64,75	R\$ 453,25	
12.28	ED-49265	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A	UNID.	1,00	R\$ 333,80	R\$ 416,05	R\$ 416,05	
12.29	ED-49527	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	UNID.	4,00	R\$ 324,36	R\$ 404,28	R\$ 1.617,12	
12.30	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,50	R\$ 27,80	R\$ 34,65	R\$ 17,33	
12.31	COTAÇÃO 07	REFLETOR LED BIFÁSICO 150W XITANIUM	UNID.	39,00	R\$ 667,45	R\$ 831,91	R\$ 32.444,49	
12.32	COMPOSIÇÃO 02	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	R\$ 4.871,22	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	
13		PINTURA					R\$ 101.823,53	
13.1	ED-9933	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM	M²	680,00	R\$ 92,07	R\$ 114,76	R\$ 78.036,80	
13.2	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	51,28	R\$ 3,37	R\$ 4,20	R\$ 215,38	
13.3	ED-50456	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M²	51,28	R\$ 38,06	R\$ 47,44	R\$ 2.432,72	
13.4	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	452,77	R\$ 2,97	R\$ 3,70	R\$ 1.675,25	
13.5	ED-50455	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M²	452,77	R\$ 27,28	R\$ 34,00	R\$ 15.394,18	
13.6	ED-9937	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	M²	120,00	R\$ 27,21	R\$ 33,91	R\$ 4.069,20	
14		COMPACTAÇÃO E CHAPISCO					R\$ 2.186,25	
14.1	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M²	75,00	R\$ 9,72	R\$ 12,12	R\$ 909,00	
14.2	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	M²	75,00	R\$ 13,66	R\$ 17,03	R\$ 1.277,25	

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: 29/06/2023



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL

ENDEREÇO: RUA DO ANDRADE, JOÃO MONLEVADE

REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO 2023, SINAPI MARÇO 2023

OBS.: Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.

BDI SERVIÇOS

24,64%

								R\$	
15		PISO CERÂMICO							714,19
15.1	ED-50723	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	9,75	R\$ 58,77	R\$ 73,25	R\$	714,19	
16		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO							1.357,59
16.1	ED-48441	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M³	2,31	R\$ 471,52	R\$ 587,70	R\$	1.357,59	
17		ESCADA							235,11
17.1	ED-48219	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M²	1,30	R\$ 145,10	R\$ 180,85	R\$	235,11	
18		LIMPEZA							1.031,94
18.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	117,00	R\$ 7,08	R\$ 8,82	R\$	1.031,94	
19		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							1.516,08
19.1	ED-50392	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (0,5%)	UNI	1,00	R\$ 1.216,37	R\$ 1.516,08	R\$	1.516,08	
							TOTAL	R\$	323.701,86