## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE FOLHA Nº: 01/01 BRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO H = 3,20 M E COMPR. 12,00 M DATA: 21/02/2022 OCAL: RUA JOSÉ CASSIMIRO, Nº 84, BAIRRO IPIRANGA FORMA DE EXECUÇÃO: REF.: SINAPI DEZ 2021 - SICRO OUT-2021 - SETOP CENTRAL 10/2021. SEM DESONERAÇÃO. ISS = 5.00%. BDI PARA ( X ) INDIRETA ONSTR. EDIFÍCIOS DIRFTA DE EXECUÇÃO: 03 MESES odos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). PREÇO UNITÁRIO PREÇO JNITÁRIO C/ DESCRIÇÃO ITEM CÓDIGO UNID. QUANT. PREÇO TOTAL S/BDI BDI ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACORDÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO № 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, 622/2013 TCU TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% 1.1 UNID R\$ 2.889.57 R\$ 3.603.00 R\$ 3.603.00 SUB-TOTAL R\$ 3.603,00 2 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N 22\*, ADESIVADA, DE \*2,40 X 1,20\* M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO). 2.1 4813-I M<sup>2</sup> 2,88 480,00 598,51 R\$ 1.723,71 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILÁRIO. AF-04/2016. ED-50155 2.3 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO Mês 3,00 515,00 R\$ 1.926,45 2.4 ED-50163 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO М 16.00 14.13 17.62 R\$ 281.92 SUB-TOTAL R\$ 12.082,72 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1M. 3.1 4805750 63,00 34,21 42,66 R\$ 2.687,58 n. SCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,301 3.2 AF\_02/2021 ESTACA BROCA MANUAL D=30CM - CONFECÇÃO. 3.3 М R\$ 771,54 2306091 14,00 44,20 55,11 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE. 5915476 R\$ 3.678,77 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ E DESCARGA LIVRE R\$ 67,63 3.5 30,60 1,77 2,21 5915470 t 3.6 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA tkm 1.587,80 0,68 0,85 R\$ 1.349,63 R\$ 9.246,22 INFRAESTRUTURA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR 4.1 101617 M<sup>2</sup> 18.60 2.50 3.12 R\$ 58.03 QUE 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF- 08/2020. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 4.2 96622 Мз 0.93 138,77 173.03 R\$ 160.92 ESPESSURA DE \*5,0 CM\*. AF- 08/2017 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,MM, UTILIZADOS EM ESTRUTURA DIVERSAS EXCETO LAJES. AF-12/2015 4.3 92791 KG 62.10 11.64 14.51 R\$ 901.07 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) 4.4 ED-49804 11,44 SUB-TOTAL: R\$ 7.110,23 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DET. D - SEDS) 5.1 ED-48217 M<sup>2</sup> 73,90 135,16 168,53 R\$ 12.454.37 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF\_ 09/2020 5.2 92427 M<sup>2</sup> 40,84 55.46 69.15 R\$ 2.824.09 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF\_12/2015 5.3 343,31 9,38 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ED-49618 Мз 4,60 528,70 659,24 R\$ 3.032,50 102726 5.5 DRENO BARBAÇÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF\_07/2021 Unit 36,00 23,07 28,77 R\$ 1.035,72 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM M2 5.6 38,40 48,49 R\$ 2.321,66 1355 60,46 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF\_07/2021 5.7 М³ 102719 5,76 128,12 159,75 R\$ 920,16 MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 2 5.8 RO-40976 M<sup>2</sup> 38,40 3,17 3,95 R\$ 151,68 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF\_11/2017 5.9 38,40 11,21 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO. 5.10 20193/ M2XMES 76,80 5,33 6.65 R\$ 510,72 5.11 4805754 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO. М³ 18,93 5,86 7,31 R\$ 138,38 6 PASSEIO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 6.1 94990 Мз 1.08 696.64 868.64 R\$ 938.13 ARMADO. AF\_07/2016 ANNIMOL AT\_07/2010 QUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF\_06/2016 6.2 94267 12,00 41,39 51,61 R\$ 619,32 SUB-TOTAL R\$ 1.557,45 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MORII IZAÇÃO F DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 7.1 MOB-DES-020 % 1,00 246,35 307,18 R\$ 307.18 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL SUB-TOTAL R\$ 307,18 TOTAL DA OBRA: R\$ 61,743,27 ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA

PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO H = 4.00 M (média) E COMPR. 12.00 M DATA: 08/03/2022 .OCAL: LOCAL: RUA A, N° 40, BAIRRO SANTO HIPÓLITO REF.: SINAPI DEZ 2021 – SICRO OUT-2021 – SETOP CENTRAL 10/2021, SEM DESONERAÇÃO, ISS = 5,00%, BDI PARA FORMA DE EXECUÇÃO: (X) ( ) ONSTR. EDIFÍCIOS RAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES BDI 24,69% verão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Ass as (ABNT) PREÇO PREÇO UNITÁRIO S/ BDI BDI ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PRECO TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO № 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% 1.1 UNID R\$ 3.420,41 R\$ 4.264,91 R\$ 4.264.91 SUB-TOTAL: R\$ 4.264,91 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA, DE "2,40 X 1,20" M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO). 2.1 4813-I 2,88 480,00 598,51 R\$ 1.723,71 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILÁRIO. AF-04/2016. 1.358,44 R\$ 8.150,64 93584 2.2 1.089,45 2.3 ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO Mês 3.00 515.00 642.15 R\$ 1.926.45 R\$ 281,92 2.4 16,00 14,13 17,62 R\$ 12.082,72 SUB-TOTAL: ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 3.1 4805750 M 67,20 34,21 42,66 R\$ 2.866,75 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. 3.2 93358 Мз 12,96 65,98 82,27 R\$ 1.066,22 3.3 2306091 ESTACA BROCA MANUAL D=30CM - CONFECÇÃO. М 14,00 44,20 55,11 R\$ 771,54 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 № - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE. 3.4 5915476 143,07 23,02 28,70 R\$ 4.106,11 :ARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO :ASCULANTE DE 6 № - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 № E DESCARGA LIVRE 3.5 40,80 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA 3.6 tkm 0,85 SUB-TOTAL R\$ 10.463,69 4 INFRAESTRUTURA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF-08/2020. 4.1 21,60 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5,0 CM". AF- 08/2017. 4.2 96622 1.08 138,77 173,03 R\$ 186,87 M3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,MM, UTILIZADOS EM ESTRUTURA DIVERSAS EXCETO LAJES. AF-12/2015 KG 76,49 11,64 R\$ 1.109,87 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA, EXCETO LAJES. AF - 12/2015. 7,33 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) 4.5 15,88 419,94 523,62 R\$ 8.315,09 R\$ 9.779,20 SUB-TOTAL ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA . ESP. 19CM. PARA REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 5.1 ED-48217 M<sup>2</sup> 98.60 135.16 168.53 R\$ 16.617.06 ASSENTAMENTO (DET. D - SEDS) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF\_ 09/2020 5.2 92427 M<sup>2</sup> 43,98 55,46 69,15 R\$ 3.041,22 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF\_12/2015 5.3 92795 KG 378.90 9.38 11.70 R\$ 4.433.13 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M² R\$ 3.500,56 ED-49618 5,31 528,70 659,24 5.5 102726 DRENO BARBAÇÃ. DN 50 MM. COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021 Unit 48.00 23.07 28.77 R\$ 1.380.96 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 5.6 M2 48,00 60,46 1355 48,49 R\$ 2.902,08 ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF\_07/202 5.7 102719 Мз 7,20 128,12 159,75 R\$ 1.150,20 MANTA GEOTEXTIL TECIDA. 2004 OU SIMILAR. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 RO-40976 5.8 M<sup>2</sup> 48,00 3,17 3,95 R\$ 189,60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF\_11/2017 48,00 .OCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO. 5.10 20193/ M2XMF 96.00 5.33 6.65 R\$ 638.40 4805754 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO. R\$ 183,33 5.11 Мз 25,08 5,86 7,31 SUB-TOTAL R\$ 34.574.62 PASSEIO DE CONCRETO 6.1 696 64 1,08 AR\_UNIZOTO GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF\_08/2016 6.2 94267 М 12,00 41,39 51,61 R\$ 619,32 SUB-TOTAL: R\$ 1.557,45 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE
1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL 7 7.1 MOB-DES-020 % 1.00 291.61 363.61 R\$ 363.61 SUB-TOTAL R\$ 363,61

> 204.675/D CREA-MG

ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA

TOTAL DA OBRA:

R\$ 73.086,20

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO H = 4,00 M, E COMPR. 6,00m (Magalhãos Pinto) e 8,00 m (Salvador Braga).

LOCAL: RUA SALVADOR BRAGA E RUA MAGALHÃES PINTO, BAIRRO CRUZEIRO CELESTE

FORMA DE EXECUÇÃO:

CONSTR. EDIFÍCIOS

(X) INDIRETA

BDI 24,60%.

CONSTR. EDIFÍCIOS PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES BDI 24,69% odos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira d Normas Técnicas (ABNT). UNITÁRIO C/ ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO TOTAL BDI BDI ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% ACORDÃO 322/2013 TCU 1.1 UNID R\$ 3.855,57 R\$ 4.807,5 SUB-TOTAL: R\$ 4.807,51 2 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N 22\*, ADESIVADA, DE \*2,40 X 1,20\* M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO). 2.1 4813-I M² 2.88 480.00 598.51 R\$ 1.723.71 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILÁRIO. AF-04/2016. 2.2 R\$ 8.150,64 1.089,45 1.358,44 2.3 ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO Mês 3,00 515,00 642.15 R\$ 1.926,45 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO R\$ 281,92 2.4 ED-50163 16,00 14,13 17,62 SUB-TOTAL: R\$ 12.082,72 3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 3.1 4805750 Мз 78,40 34,21 42,66 R\$ 3.344,54 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30M 3.2 93358 Мз 15,12 65,98 82,27 R\$ 1.243,92 AF\_02/2021 3.3 2306091 ESTACA BROCA MANUAL D=30CM - CONFECÇÃO. М 16.00 44.20 55.11 R\$ 881.76 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE. 3.4 5915476 168,40 23,02 28,70 R\$ 4.833,08 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 № - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 № E DESCARGA LIVRE. 3.5 47,60 t 1,77 2,21 R\$ 105,20 3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA tkm 2.160,00 0,68 0,85 SUB-TOTAL R\$ 12.244,50 INFRAESTRUTURA 4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF- 08/2020. 101617 25,20 2,50 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5,0 CM". AF- 08/2017. 4.2 M3 1,26 138.77 173.03 R\$ 218.02 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,MM, UTILIZADOS EM ESTRUTURA DIVERSAS EXCETO LAJES. AF-12/2015 92791 R\$ 1.202,59 4.3 KG 11,64 14,51 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA, EXCETO LAJES. AF - 12/2015. 4.4 KG FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) 4.5 ED-49804 523.62 18,43 419,94 R\$ 9.650.32 R\$ 11.249,53 SUB-TOTAL 5.0 SUPERESTRUTURA ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 5.1 ED-48217 M² 114,44 135,16 168,53 R\$ 19.286,57 ASSENTAMENTO (DET. D - SEDS) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 5.2 92427 STRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF\_ 09/2020 M<sup>2</sup> 48,00 55,46 69,15 R\$ 3.319,20 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF\_12/2015 53 92795 KG 455 15 9.38 11 70 R\$ 5 325 26 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ED-49618 6,00 528,70 659,24 R\$ 3.955,44 5.5 102726 DRENO BARBAÇÃ. DN 50 MM. COM MATERIAL DRENANTE. AE. 07/2021 Unit 56.00 23.07 28.77 R\$ 1.611.12 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM 5.6 1355 M2 56.00 48.49 60.46 R\$ 3.385.76 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF\_07/2021. MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KNM2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) 5.7 102719 Мз 8,40 128,12 159,75 R\$ 1.341,90 5.8 RO-40976 M<sup>2</sup> 56.00 3.17 3.95 R\$ 221.20 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF\_11/2017 8,99 56,00 11,21 R\$ 627,76 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO. 5.10 20193/I M2XMES 112.00 5.33 6.65 R\$ 744.80 4805754 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO. 5.11 29,26 5,86 7,31 R\$ 213,89 SUB-TOTAL R\$ 40.032,90 6 PASSEIO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 6.1 94990 Мз 1,08 696,64 868,64 R\$ 938,13 AF\_07/2016 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF\_06/2016 SUB-TOTAL R\$ 1.557,45 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOB-DES-020 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL 7.1 % 1,00 328,71 409.87 R\$ 409 87 SUB-TOTAL R\$ 409,87 TOTAL DA OBRA: R\$ 82.384.48

ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA

204.675/D CREA-MG

PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO H = 4.00 M E COMPR. 12.00 M DATA: 21/02/2022 .OCAL: RUA CAÉTES, PROXIMO AO NUMERO 221 NO BAIRRO INDUSTRIAL. REF.: SINAPI DEZ 2021 – SICRO OUT-2021 – SETOP CENTRAL 10/2021, SEM DESONERAÇÃO, ISS = 5,00%, BDI PARA FORMA DE EXECUÇÃO: (X) ( ) ONSTR. EDIFÍCIOS RAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES BDI 24,69% verão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Ass as (ABNT) PREÇO PREÇO UNITÁRIO S/ BDI BDI ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PRECO TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO № 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% 1.1 UNID R\$ 3.420,41 R\$ 4.264,91 R\$ 4.264.91 SUB-TOTAL: R\$ 4.264,91 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA, DE "2,40 X 1,20" M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO). 2.1 4813-I 2,88 480,00 598,51 R\$ 1.723,71 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILÁRIO. AF-04/2016. 1.358,44 R\$ 8.150,64 93584 2.2 1.089,45 2.3 ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO Mês 3.00 515.00 642.15 R\$ 1.926.45 R\$ 281,92 2.4 16,00 14,13 17,62 R\$ 12.082,72 SUB-TOTAL: ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 3.1 4805750 M 67,20 34,21 42,66 R\$ 2.866,75 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. 3.2 93358 Мз 12,96 65,98 82,27 R\$ 1.066,22 3.3 2306091 ESTACA BROCA MANUAL D=30CM - CONFECÇÃO. М 14,00 44,20 55,11 R\$ 771,54 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 № - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE. 3.4 5915476 143,07 23,02 28,70 R\$ 4.106,11 :ARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO :ASCULANTE DE 6 № - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 № E DESCARGA LIVRE 3.5 40,80 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA 3.6 tkm 0,85 SUB-TOTAL R\$ 10.463,69 4 INFRAESTRUTURA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF-08/2020. 4.1 21,60 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5,0 CM". AF- 08/2017. 4.2 96622 1.08 138,77 173,03 R\$ 186,87 M3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,MM, UTILIZADOS EM ESTRUTURA DIVERSAS EXCETO LAJES. AF-12/2015 KG 76,49 11,64 R\$ 1.109,87 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA, EXCETO LAJES. AF - 12/2015. 7,33 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) 4.5 15,88 419,94 523,62 R\$ 8.315,09 R\$ 9.779,20 SUB-TOTAL ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA . ESP. 19CM. PARA REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 5.1 ED-48217 M<sup>2</sup> 98.60 135.16 168.53 R\$ 16.617.06 ASSENTAMENTO (DET. D - SEDS) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF\_ 09/2020 5.2 92427 M<sup>2</sup> 43,98 55,46 69,15 R\$ 3.041,22 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF\_12/2015 5.3 92795 KG 378.90 9.38 11.70 R\$ 4.433.13 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M² R\$ 3.500,56 ED-49618 5,31 528,70 659,24 5.5 102726 DRENO BARBAÇÃ. DN 50 MM. COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021 Unit 48.00 23.07 28.77 R\$ 1.380.96 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 5.6 M2 48,00 60,46 1355 48,49 R\$ 2.902,08 ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF\_07/202 5.7 102719 Мз 7,20 128,12 159,75 R\$ 1.150,20 MANTA GEOTEXTIL TECIDA. 2004 OU SIMILAR. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 RO-40976 5.8 M<sup>2</sup> 48,00 3,17 3,95 R\$ 189,60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF\_11/2017 48,00

AR\_UNIZOTO GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF\_08/2016 М 12,00 41,39 51,61 R\$ 619,32 SUB-TOTAL: R\$ 1.557,45 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE
1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL MOB-DES-020 % 1.00 291.61 363.61 R\$ 363.61 SUB-TOTAL R\$ 363,61 TOTAL DA OBRA: R\$ 73.086,20 204.675/D CREA-MG ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA

SUB-TOTAL

M2XMF

Мз

96.00

25,08

1,08

5.33

5,86

696 64

6.65

7,31

R\$ 638.40

R\$ 183,33

R\$ 34.574.62

.OCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO.

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO.

5.10

5.11

6.1

6.2

7 7.1 20193/

4805754

94267