



**ROCHA & ROCHA
CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: 10698301/0001-94
RUA HIDELEBRANDO SANTANA Nº 214A
ROSÁRIO - JOÃO MONLEVADE
Em@il: rochaconstrutora@hotmail.com
Tel: 3852 4287

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
ENVELOPE Nº. 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS"**

CONCORRÊNCIA 18/2020



PROPOSTA COMERCIAL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Ref.: CONCORRÊNCIA 18/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS JÁ EXISTENTES (DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO), DE ACORDO COM DEMANDAS QUE SE APRESENTAREM.

RAZÃO SOCIAL: ROCHA E ROCHA CONSTRUTORA LTDA. EPP
CNPJ: 10.698.301/0001-94
ENDEREÇO: RUA HIDELEBRANDO SANTANA Nº 214 A ROSARIO
TEL.: 3852-4287 / 9963-0950
E-MAIL: rochaconstrutora@hotmail.com
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA
AG: 0607 - CONTA: 00002683-7 - OP.003
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME: JOSÉ GERALDO ROCHA TELEFONE: (31)98586-0950
RG: MG 2.941.678 CPF: 513.927.806-59

PLANILHAS EM ANEXO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 605.767,81 (seiscentos e cinco mil e setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos)

VALIDADE DAS PROPOSTAS: 60 (sessenta) dias, a partir da sua apresentação.

PRAZO DE EXECUÇÃO: De acordo com cada serviço, a contar da data de recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras.

João Monlevade, 23 de setembro de 2020.

JOSÉ GERALDO ROCHA
Representante Legal

10 698 301 / 0001 - 94

Rocha e Rocha Construtora Ltda. - EPP
RUA HIDELEBRANDO SANTANA, Nº 214-A
ROSÁRIO - CEP 35930-150
JOÃO MONLEVADE - MG



ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
FOLHA: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DATA: 23/09/2020							
OBRA : MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS JÁ EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE							
REF.: SETOP /JANEIRO-2020, SINAPI / JULHO - 2020 E SUDECAP /MAIO-2020 BDI: 24,99%							
ROCHA & ROCHA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 10688301/0001-84 RUA HIDELEBRANDO SANTANA Nº 214-A ROSÁRIO - JOÃO MONLEVADE Em@: rochaconstrutora@hotmail.com Tel: 3852 4287							
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 34.997,20
1.1	ACORDÃO 2622/2013 TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%	UNID	1,00	R\$28.000,00	R\$34.997,20	R\$ 34.997,20
2		CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 81.881,82
2.1	SUDECAP / 01.11.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM	UNID X MÊS	24,00	R\$9,95	R\$12,44	R\$ 288,56
2.2	SUDECAP / 01.10.01	FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	R\$600,00	R\$749,94	R\$ 8.999,28
2.3	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL	UNIDADE	1,00	R\$2.299,43	R\$2.874,06	R\$ 2.874,06
2.4	SUDECAP / 01.09.10	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MÊS	12,00	R\$550,00	R\$687,45	R\$ 8.249,40
2.5	ED-50137 IIO-CON-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UNID.	48,00	R\$600,00	R\$749,94	R\$ 35.997,12
2.6	SUDECAP / 01.11.07	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONE EM PVC H= 75 CM	UNID	240,00	R\$27,88	R\$34,85	R\$ 8.364,00
2.7	SUDECAP / 01.04.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	ML	1000,00	R\$7,37	R\$9,21	R\$ 9.210,00
2.8	SUDECAP / 19.32.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M²	540,00	R\$11,69	R\$14,61	R\$ 7.889,40
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 105.480,50
3.1	SUDECAP / 03.17.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE H <= 1,5 M	M³	250,00	R\$40,00	R\$50,00	R\$ 12.500,00
3.2	SUDECAP / 03.17.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE 1,5 M < H <= 3,0 M	M³	100,00	R\$55,00	R\$68,74	R\$ 6.874,00
3.3	SUDECAP / 03.10.01	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE H <= 1,5 M	M³	600,00	R\$3,28	R\$4,07	R\$ 2.442,00
3.4	SUDECAP / 03.18.02	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE 1,5 M < H <= 3,0 M	M³	600,00	R\$4,13	R\$5,16	R\$ 3.098,00
3.5	SUDECAP / 03.12.01	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA MANUAL	M³	350,00	R\$16,80	R\$21,00	R\$ 7.350,00
3.6	SUDECAP / 03.12.02	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA MECANICA	M³	1200,00	R\$1,59	R\$1,99	R\$ 2.388,00
3.7	SUDECAP / 03.22.01	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	1200,00	R\$41,31	R\$51,63	R\$ 5.163,00
3.8	SUDECAP / 03.22.02	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M³	1450,00	R\$17,00	R\$21,25	R\$ 30.812,50


10 698 301 / 0001 - 94

Rocha e Rocha Construtora Ltda - EP

RUA HIDELEBRANDO SANTANA, Nº 214-A

ROSÁRIO - CEP 35930-158

JOÃO MONLEVADE - MG






FOLHA:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA:	23/09/2020		ROCHA & ROCHA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 10699301/0001-84 RUA HIDELEBRANDO SANTANA Nº 214A ROSÁRIO - JOÃO MONLEVADE Em@il: rochaconstrutora@hotmail.com Tel: 3852 4287
OBRA :	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS JÁ EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE						
REF.:	SETOP /JANEIRO-2020, SINAPI / JULHO - 2020 E SUDECAP /MAIO-2020			BDI:	24,99%		

ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
3.9	ED-51123 TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	1000,00	R\$2,58	R\$3,22	R\$ 3.220,00
3.10	SUDECAP / 20.10.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 10KM	T X KM	42750,00	R\$0,59	R\$0,74	R\$ 31.635,00
4		DRENAGEM					R\$ 202.378,60
4.1	90702	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	ML	36,00	R\$42,32	R\$52,90	R\$ 1.904,40
4.2	90706	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	ML	12,00	R\$155,59	R\$194,47	R\$ 2.333,64
4.3	92210	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	ML	240,00	R\$89,49	R\$111,85	R\$ 26.844,00
4.4	92212	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	ML	100,00	R\$145,96	R\$182,44	R\$ 18.244,00
4.5	92214	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	ML	12,00	R\$219,71	R\$274,62	R\$ 3.295,44
4.6	92216	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	ML	12,00	R\$283,40	R\$354,22	R\$ 4.250,64
4.7	19.18.03	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600 - PADRÃO SUDECAP	UNID.	10,00	R\$1.547,17	R\$1.933,81	R\$ 19.338,10
4.8	19.18.05	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800 - PADRÃO SUDECAP	UNID.	4,00	R\$1.822,46	R\$2.277,89	R\$ 9.111,56
4.9	83659	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID.	10,00	R\$706,83	R\$883,47	R\$ 8.834,70
4.10	SUDECAP / 19.13.01	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP	UNID.	10,00	R\$673,21	R\$873,06	R\$ 8.739,60
4.11	ED-48666 DRE-TAM-005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA	UNID.	24,00	R\$398,34	R\$497,89	R\$ 11.949,36
4.12	19.23.03	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600	ML	12,00	R\$549,81	R\$688,90	R\$ 8.243,52
4.13	19.10.03	EXECUÇÃO DE ALA DE REDE TUBULAR DN 100	UNID.	6,00	R\$846,73	R\$1.068,22	R\$ 6.349,98
4.14	40.18.32	FORNECIMENTO DE CONCRETO EOTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³	30,00	R\$358,20	R\$447,71	R\$ 13.431,30
4.15	19.07.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO:1:3:6,	M³	56,40	R\$336,55	R\$420,65	R\$ 23.724,66

[Handwritten signatures]

Rocha e Rocha Construtora Ltda. - EP
 RUA HIDELEBRANDO SANTANA, Nº 214-A
 ROSÁRIO - CEP 35930-158
 JOÃO MONLEVADE - MG

[Handwritten signature]






FOLHA:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				DATA:	23/09/2020	
OBRA :	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS JÁ EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE						
REF.:	SETOP /JANEIRO-2020, SINAPI / JULHO - 2020 E SUDECAP /MAIO-2020				BDI:	24,99%	
ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
4.16	04.30.13	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETOTRAÇO 1:3:6 ,ESP.20CM - (CONFEÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS)	M²	10,00	R\$505,30	R\$631,57	R\$ 6.315,70
4.17	05.05.01	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 - (CONFEÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS)	KG	1800,00	R\$7,80	R\$9,75	R\$ 17.550,00
4.18	40.20.05	FORMA E DESFORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)	M²	200,00	R\$55,68	R\$69,59	R\$ 13.918,00
5.0		DEMOLIÇÕES					R\$ 4.548,90
5.1	SUDECAP / 02.13.03	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	10,00	R\$72,69	R\$90,86	R\$ 908,60
5.2	SUDECAP / 02.13.04	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	10,00	R\$114,77	R\$143,45	R\$ 1.434,50
5.3	SUDECAP / 02.14.01	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS INCL. AFASTAMENTO	M³	20,00	R\$88,16	R\$110,19	R\$ 2.203,80
6		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					R\$ 45.654,00
6.1	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M	CHI	40,00	R\$41,56	R\$51,95	R\$ 2.078,00
6.2	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	400,00	R\$87,16	R\$108,94	R\$ 43.576,00
7		URBANIZAÇÃO					R\$ 63.618,77
7.1	SUDECAP / 21.03.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	ML	50,00	R\$27,37	R\$34,21	R\$ 1.710,50
7.2	SUDECAP / 21.04.01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO	ML	50,00	R\$26,91	R\$33,63	R\$ 1.681,50
7.3	SUDECAP / 20.19.10	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA - INCLUIDO O FORNECIMENTO	M²	50,00	R\$59,19	R\$73,98	R\$ 3.699,00
7.4	20.18.01	ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M²	200,00	R\$27,95	R\$34,93	R\$ 6.986,00
7.5	OBR-VIA-208	CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M²	200,00	R\$24,71	R\$30,89	R\$ 6.178,00
7.6	82394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M²	400,00	R\$48,00	R\$60,00	R\$ 24.000,00
7.7	20.17.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS DO MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA	M²	200,00	R\$30,62	R\$38,27	R\$ 7.654,00

**ROCHA & ROCHA
CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ: 10698301/0001-94
 RUA HIDELBRANDO SANTANA Nº 214 A
 ROSÁRIO - JOÃO MONLEVADE
 Em@: rochacostrutora@hotmail.com
 Tel: 3834 4287

RUA HIDELBRANDO SANTANA, Nº 214-A
 ROSÁRIO - CEP 35930-158
 JOÃO MONLEVADE - MG



Handwritten signatures and scribbles at the bottom left of the page.



ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
7.8	SUDECAP / 21.07.01	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM AREA DE PASSEIO	M²	27,00	R\$13,77	R\$17,21	R\$ 464,67
7.9	SUDECAP / 21.05.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M²	180,00	R\$30,08	R\$37,60	R\$ 6.768,00
7.10	40.18.32	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³	10,00	R\$358,20	R\$447,71	R\$ 4.477,10
8		CONTENÇÕES					R\$ 87.210,02
8.1	40.18.32	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³	22,08	R\$358,20	R\$447,71	R\$ 9.885,44
8.2	04.30.13	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETOTRAÇO 1:3:6 ,ESP.20CM	M²	17,28	R\$505,30	R\$631,57	R\$ 10.913,53
8.3	05.05.01	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 - (CONFEÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS)	KG	1766,40	R\$7,80	R\$9,75	R\$ 17.222,40
8.4	40.20.05	FORMA E DESFORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)	M²	153,60	R\$53,00	R\$66,24	R\$ 10.174,46
8.5	SUDECAP / 21.08.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	M³	43,20	R\$68,81	R\$86,01	R\$ 3.715,83
8.6	RO-40233	MURODEARRIMOEMRIP-RAP.COMENCHIMENTODEAREIAECIMENTO.TRAÇO-1:10(EXECUÇÃO,INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	72,00	170,00	R\$212,48	R\$ 15.298,56
						VALOR TOTAL:	R\$ 605.767,81

FOLHA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

23/09/2020

OBRA : MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS JÁ EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE

REF.: SETOP /JANEIRO-2020, SINAPI / JULHO - 2020 E SUDECAP /MAIO-2020

BDI:


24,99%

ROCHA & ROCHA
CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:10698301/0001-94

RUA HIDELEBRANDIO SANTANA Nº214A
ROSÁRIO - JOÃO MONLEVADE
E-mail: rochaconstrutora@hotmail.com
Tel: 3852 4287

10698301/0001-94

Rocha e Rocha Construtora Ltda. - EPP
RUA HIDELEBRANDIO SANTANA, Nº 214-A
ROSÁRIO - CEP 35930-158
JOÃO MONLEVADE - MG




FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		<p style="text-align: center;">ROCHA & ROCHA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 10693017/0001-94 RUA HIDELBRANDO SANTANA Nº 214-A ROSÁRIO - JOÃO MONLEVADE E-mail: rochaconstrutora@hotmail.com Tel: 3553 4287</p>													<p style="text-align: center;">JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR ENG. CIVIL CREA-MG 80.199/D</p>	
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG																
OBRA:	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE																
PRAZO	12 MESES	DATA: 23/09/2020															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	mês-1	mês-2	mês-3	mês-4	mês-5	mês-6	mês-7	mês-8	mês-9	mês-10	mês-11	mês-12	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.997,20	5,78	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	
				2.915,27	2.915,27	2.915,27	2.915,27	2.915,27	2.915,27	2.915,27	2.915,27	2.915,27	2.915,27	2.915,27	2.929,27	34.997,20	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.881,82	13,52	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	
				6.820,76	6.820,76	6.820,76	6.820,76	6.820,76	6.820,76	6.820,76	6.820,76	6.820,76	6.820,76	6.820,76	6.853,51	81.881,82	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	105.480,50	17,41	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	
				8.786,53	8.786,53	8.786,53	8.786,53	8.786,53	8.786,53	8.786,53	8.786,53	8.786,53	8.786,53	8.786,53	8.828,72	105.480,50	
4	DRENAGEM	202.378,60	33,41	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	
				16.858,14	16.858,14	16.858,14	16.858,14	16.858,14	16.858,14	16.858,14	16.858,14	16.858,14	16.858,14	16.858,14	16.939,09	202.378,60	
5	DEMOLIÇÕES	4.546,90	0,75	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	
				378,76	378,76	378,76	378,76	378,76	378,76	378,76	378,76	378,76	378,76	378,76	380,58	4.546,90	
6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.654,00	7,54	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	
				3.802,98	3.802,98	3.802,98	3.802,98	3.802,98	3.802,98	3.802,98	3.802,98	3.802,98	3.802,98	3.802,98	3.821,24	45.654,00	
7	URBANIZAÇÃO	63.618,77	10,50	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	
				5.299,44	5.299,44	5.299,44	5.299,44	5.299,44	5.299,44	5.299,44	5.299,44	5.299,44	5.299,44	5.299,44	5.324,89	63.618,77	
8	CONTENÇÕES	67.210,02	11,10	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	
				5.598,59	5.598,59	5.598,59	5.598,59	5.598,59	5.598,59	5.598,59	5.598,59	5.598,59	5.598,59	5.598,59	5.625,48	67.210,02	
	TOTAL	605.767,81	94,22	60.460,48	60.702,77	605.767,81											
	% MENSAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%	
	% ACUMULADO			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%		

10 698 3017 0001 - 94

Rocha e Rocha Construtora Ltda. - EPP
RUA HIDELBRANDO SANTANA, Nº 214-A
ROSÁRIO - CEP 35930-158
JOÃO MONLEVADE - MG

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





**ROCHA & ROCHA
CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: 10698301/0001-94
RUA HIDELBRANDO SANTANA Nº 214A
ROSÁRIO - JOÃO MONLEVADE
Em@il: rochaconstrutora@hotmail.com
Tel: 3852 4287

DECLARAÇÃO

A empresa ROCHA E ROCHA CONSTRUTORA LTDA, inserida no CNPJ: 10.698.301/0001-94, DECLARA a Prefeitura Municipal de João Monlevade, que o Responsável Técnico, engenheiro, Sr. TALES AUGUSTO DIAS E SANTIAGO, portador da Carteira Profissional do CREA nº: MG-85083/D e José Geraldo Rocha, portador do CPF: 513.927.806-59, estarão a frente dos serviços e responderão tecnicamente pela execução da obra, durante toda vigência do contrato, no que se refere a **CONCORRÊNCIA 18/2020**.

João Monlevade, 23 de setembro de 2020.

JOSE GERALDO ROCHA
Representante Legal

10 698 301 / 0001 - 94
Rocha e Rocha Construtora Ltda. - EPP
RUA HIDELBRANDO SANTANA, Nº 214-A
ROSÁRIO - CEP 36930-158
JOÃO MONLEVADE - MG

