



QUESTIONAMENTO DE LICITAÇÃO

LOCAL: JOÃO MONLEVADE / MG
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022

Prezados, bom dia.

A utilização do código de referência OBR-VIA-180 / SETOP CENTRAL – 07/2021, referente ao serviço de tapa buracos foi feita de forma errônea, uma vez que o item utilizado refere-se à serviços de pouco volume, oque diverge do serviço de execução de pavimentação em rodovias.

Abaixo, código OBR-VIA-180 utilizado no anexo da Planilha Orçamentária:

2.8	OBR-VIA-180	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA	M3	BDI1	243,630	967,46
-----	-------------	--	----	------	---------	--------

- O preço está abaixo da linha de custo de produção se seguir todas as normas do dnit, uma vez que o cap se encontra na faixa de R\$ 5.200,00 / T – se utilizarmos o traço permitido pelo dnit/der com 5,5 % de cap, apenas o insumo asfáltico apresentará o custo de R\$286,00 a tonelada. Ainda temos, o custo da aplicação, dos agregados, da usinagem da massa, dos funcionários da usina e etc.

Sugerimos a utilização dos seguintes códigos para os serviços solicitados, ilustrados abaixo:

- ED-7623 – SETOP 12/2021

ED-7623	-	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMÉRCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3		1249,36	
---------	---	--	----	--	---------	--

- 101810 – SINAPI 01/2022

101810	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM	M3	AS	1.366,48
--------	---	----	----	----------

24 DE JANEIRO DE 2022

Av Getulio Vargas, 363A Centro – Sete Lagoas /MG – CEP 35700-046
 Telefone : 31- 99666-6223 / 31-97113-1882
 | LM EMPRENDIMENTOS E CONSULTORIA - EIRELI